

ZP.271.219.2020

Darłowo, dnia 02.06.2021 r.

## REFERENCJE

Gmina Darłowo, ul. J. H. Dąbrowskiego 4, 76-150 Darłowo, zaświadcza, że Przedsiębiorstwo Gastronomiczno – Handlowe „LECH-POL” Teresa Dydyna z siedzibą w Darłowie, ul. O. D. Tynieckiego 43, 76-150 Darłowo na podstawie umowy nr 772.2020 z dnia 12 października 2020 r. realizowało zadanie pod nazwą:

### **„Przebudowa ulicy Bałtyckiej wraz z budową oświetlenia w miejscowości Bobolin”**

Przedmiotem umowy była przebudowa ulicy Bałtyckiej wraz z budową oświetlenia ulicznego o długości ok. 310,49 mb (pow. 1286 m<sup>2</sup>) w miejscowości Bobolin, która jest położona w Uzdrowisku Dąbki (działka nr 120/67 obręb ewidencyjny Bobolin).

Przedmiot umowy w swym zakresie zawierał:

- 1) rozbiórkę istniejącej nawierzchni jezdni, zjazdów i dojeżdżalni;
- 2) budowę nawierzchni jezdni:
  - 2.1) projektowana konstrukcja:
    - 2.1.1) warstwa ścieralna: kostka betonowa brukowa, fazowana, typu "prostokąt", szara – gr. 8 cm;
    - 2.1.2) podsypka cementowo – piaskowa 1:4 – gr. 3 cm;
    - 2.1.3) podbudowa zasadnicza: mieszanka niezwiązana z kruszywem KłSM 0/31,5 – gr. 20 cm;
    - 2.1.4) warstwa wzmacniająca: mieszanka niezwiązana z kruszywem KłSM 0/63 – gr. 30 cm;
    - 2.1.5) geokompozyt o funkcji wzmacniającej oraz separacyjno-filtracyjnej;
    - 2.1.6) podłoże gruntowe;
- 3) budowę zjazdów:
  - 3.1) projektowana konstrukcja:
    - 3.1.1) kostka betonowa brukowa, fazowana, typu "prostokąt", grafitowa – gr. 8 cm;
    - 3.1.2) podsypka cementowo – piaskowa 1:4 – gr. 3 cm;
    - 3.1.3) podbudowa zasadnicza: mieszanka niezwiązana z kruszywem C90/3, KłSM 0/31,5 – gr. 15 cm;
    - 3.1.4) warstwa wzmacniająca: stabilizacja cementem 1,5 MPa – gr. 15 cm;
    - 3.1.5) podłoże gruntowe;
- 4) budowę dojeżdżalni:
  - 4.1) projektowana konstrukcja:

- 4.1.1) kostka betonowa brukowa, fazowana, typu "prostokąt", szara – gr. 8 cm;
- 4.1.2) podsypka cementowo – piaskowa 1:4 – gr. 3 cm;
- 4.1.3) podbudowa zasadnicza: mieszanka niezwiązana z kruszywem KŁSM 0/31,5 – gr. 10 cm;
- 4.1.4) warstwa wzmacniająca: stabilizacja cementem 1,5 MPa – gr. 10 cm;
- 4.1.5) podłoże gruntowe;
- 5) wykonanie oznakowania pionowego;
- 6) wykonanie drenażu francuskiego;
- 7) budowę oświetlenia drogowego, w tym:
  - 7.1) budowę linii kablowej typu YKY 4x10 mm<sup>2</sup> dł. 299/349 m;
  - 7.2) montaż uziomów o dł. 4,5 m;
  - 7.3) montaż fundamentów pod słupy – 10 szt.;
  - 7.4) montaż słupów aluminiowych anodowanych (h=7m) z wysięgnikiem pojedynczym – 10 szt.;
  - 7.5) montaż opraw oświetlenia ledowego o mocy 56 W i strumieniu świetlnym 6700 lm z redukcją mocy – 10 szt.;
  - 7.6) osłonę istniejącego kabla sieci rurą osłonową dwudzielną;
- 8) budowę kanalizacji deszczowej, w tym m.in.:
  - 8.1) budowę wpustów deszczowych z osadnikami;
  - 8.2) budowę studni rewizyjnych;
  - 8.3) budowa przewodów kanalizacji deszczowej;
  - 8.4) usunięcie kolizji z istniejącą siecią wodociągową;
  - 8.5) regulacja wysokościowa istniejącego uzbrojenia.

Charakterystyczne parametry układu drogowego:

- 1) długość wykonanej drogi: 310,49 mb;
- 2) podstawowe parametry techniczne:
  - a) kategoria ruchu - KR2,
  - b) prędkość projektowa - Vp [km/h] - 30,
  - c) maksymalne pochylenie niwelety jezdni [%] - 12,
  - d) dopuszczalny nacisk na oś [KN] - 100.

**TERMIN ZAKOŃCZENIA REALIZACJI ZADANIA: 30.12.2020 r.**

**WARTOŚĆ INWESTYCJI BĘDĄCEJ PRZEDMIOTEM ROBÓT BUDOWLANYCH: 736 951,56 zł**  
**(słownie: siedemset trzydzieści sześć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt jeden złotych 56/100 groszy) brutto.**

**Gmina Darłowo** zaświadcza, że powierzone prace zostały zrealizowane zgodnie ze sztuką budowlaną, warunkami technicznymi oraz projektem budowlanym. **Przedsiębiorstwo Gastronomiczno – Handlowe „LECH-POL” Teresa Dydyńska** posiada wykwalifikowaną kadrę techniczną i wykonawczą dającą gwarancję prawidłowego wykonania robót. Pracownicy tej



## Gmina Darłowo

76-150 Darłowo

ul. J. H. Dąbrowskiego 4

tel. (094) 344 63 01    [www.gminadarlowo.pl](http://www.gminadarlowo.pl)

fax. (094) 344 63 09    [poczta@ugdarlowo.pl](mailto:poczta@ugdarlowo.pl)

firmy wykazali się dobrym przygotowaniem zawodowym, a zlecone prace wykonane zostały terminowo z należytą rzetelnością i starannością.

Przez cały okres trwania inwestycji współpraca układała się na bardzo dobrym poziomie. Możemy polecić ww. firmę jako dobrego i solidnego partnera w realizacji wskazanej inwestycji.

**WÓJT GMINY DARŁOWO**

**mgr inż. Radosław Głazewski**