

ZP.271.96.2018

Darłowo, dnia 29.10.2018 r.

REFERENCJE

Gmina Darłowo, ul. J. H. Dąbrowskiego 4, 76-150 Darłowo, zaświadcza, że **Przedsiębiorstwo Gastronomiczno – Handlowe „LECH-POL” Teresa Dydyna** z siedzibą w Darłowie, ul. O. D. Tynieckiego 43, 76-150 Darłowo na podstawie umowy nr **279.2018** z dnia **07.05.2018** r. realizowało zadanie pod nazwą:

„Przebudowa drogi gminnej Cisowo, Zakrzewo, Kopnica i Drozdowo – etap II o dł. 2,4 km”

Przedmiotem umowy była przebudowa drogi gminnej biegnącej głównie do gruntów rolnych w miejscowościach **Zakrzewo, Kopnica i Drozdowo**. Zadanie stanowiło II Etap realizacji przebudowy drogi gminnej przebiegającej przez miejscowości **Cisowo, Zakrzewo, Kopnica i Drozdowo**. Przedmiotowe zadanie obejmowało odcinek od km 0+2400 do km 4+802,71. Inwestycja przebiega przez działki o nr: **189/2 obręb Zakrzewo, 177, 1, 74, 176 obręb Kopnica, działki: 13, 11 obręb Drozdowo**.

Zakres wykonanych robót budowlanych dla II etapu obejmował przebudowę nawierzchni drogi gminnej od miejscowości Zakrzewo do miejscowości Drozdowo o długości ok. 2,4 km. Szerokość drogi 4 m, szerokość pobocza 0,75 m. Inwestycja w swym zakresie obejmowała wykonanie odcinków o różnych rodzajach nawierzchni:

- odcinek 1 od km 2+400,00 do km 3+499,82 jezdnia o nawierzchni z kruszywa, zjazdy o nawierzchni kruszywa, pobocze z gruntu rodzimego;
- odcinek 2 od km 3+499,82 do km 3+760,00 jezdnia o nawierzchni bitumicznej, zjazdy o nawierzchni bitumicznej, pobocza o nawierzchni kruszywowej;
- odcinek 3 od 3+760,00 do km 4+802,71 jezdnia o nawierzchni kruszywowej, zjazdy o nawierzchni kruszywowej, pobocza z gruntu rodzimego.

Wykonano nawierzchnie z następujących materiałów:

- 1) Jezdnia – nawierzchnia bitumiczna AC 11S lub kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 (zależnie od odcinka drogi).
- 2) Zjazdy/skrzyżowania - nawierzchnia bitumiczna AC 11S lub kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 (zależnie od odcinka drogi);
- 3) Chodnik (dojście do furtek) – betonowa kostka brukowa;
- 4) Pobocza - kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 lub grunt rodzimy (zależnie od odcinka drogi).



TERMIN ZAKOŃCZENIA REALIZACJI ZADANIA:

20.07.2018 r.

WARTOŚĆ INWESTYCJI BĘDĄCEJ PRZEDMIOTEM ROBÓT BUDOWLANYCH:

1 497 615,49 zł (słownie: jeden milion czterysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset pięćnaście złotych 49/100 groszy) brutto.

Gmina Darłowo zaświadcza, że powierzone prace zostały zrealizowane zgodnie ze sztuką budowlaną, warunkami technicznymi oraz projektem budowlanym. **Przedsiębiorstwo Gastronomiczno – Handlowe „LECH-POL” Teresa Dydyna** posiada wykwalifikowaną kadrę techniczną i wykonawczą dającą gwarancję prawidłowego wykonania robót. Pracownicy tej firmy wykazali się dobrym przygotowaniem zawodowym, a zlecone prace wykonane zostały terminowo z należytą rzetelnością i starannością.

Przez cały okres trwania inwestycji współpraca układała się na bardzo dobrym poziomie. Możemy polecić ww. firmę jako dobrego i solidnego partnera w realizacji wskazanej inwestycji.


WÓJT GMINY DARŁOWO
mgr inż. Radosław Głazewski